

BILL OF QUANTITY

Project : งานปรับปรุงไฟเวทีและไฟแสงสว่างภายในห้องราชกรีฑา โบโลคลับ

Location: สมาคมราชกรีฑา สโมสร โบโลคลับ ถนนวิทย์ เขตปทุมวัน กทม.

BOQ NO. .../.....

Owner : สมาคมราชกรีฑาสโมสร โบโลคลับ

Contractor name :

วันที่ 18/03/2025

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ(บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมค่าแรง(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
A	<u>งานปรับปรุงไฟเวทีห้องราชกรีฑา</u>								
1	ประกันอุบัติเหตุบุคคลที่3	1.00	งาน		-		-	-	
2	งานทำ Protection โดยรอบพื้นที่ทำงาน	1.00	งาน		-		-	-	
3	ติดตั้งไฟ Par Led Clear (Par COB) 200 watt ยี่ห้อ D-Light หรือ เทียบเท่า	8.00	ดวง		-		-	-	
4	ติดตั้งไฟ Par LED 18 watt ยี่ห้อ D-Light หรือ เทียบเท่า	16.00	ดวง		-		-	-	
5	ติดตั้งไฟ Moving Beam light 290 watt ยี่ห้อ D-Light หรือ เทียบเท่า	6.00	ดวง		-		-	-	
6	ติดตั้งไฟ Moving LED19×15W RGBW ยี่ห้อ D-Light หรือ เทียบเท่า	6.00	ดวง		-		-	-	
7	งานเดินระบบควบคุมController /ชุดคอนโวล ยี่ห้อ KING KONG หรือ เทียบเท่า	1.00	ชุด		-		-	-	
8	งานเดินสายสัญญาณ/สายไฟ	1.00	งาน		-		-	-	
9	งานติดตั้ง Lighting splitter	1.00	ชุด		-		-	-	
10	งานติดตั้งบาร์แขวนไฟ	5.00	ชุด		-		-	-	
11	ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 U ยี่ห้อ D-LING หรือ เทียบเท่า	1.00	ตู้		-		-	-	
12	งานร้อยท่อนไฟและอุปกรณ์เดิม	1.00	งาน		-		-	-	
13	งานทำความสะอาดพื้นที่ ก่อนส่งมอบงาน	1.00	งาน		-		-	-	
					-		-	-	
B	<u>งานปรับปรุงไฟแสงสว่างภายใน ห้องราชกรีฑา</u>				-		-	-	
1	งานร้อยท่อนระบบไฟและอุปกรณ์ของเดิม	1.00	งาน		-		-	-	
2	งานติดตั้งโคมไฟ Downlight LED 15 Watt Dimmer ขนาด 8 นิ้ว ยี่ห้อ OSRAM หรือ เทียบเท่า	40.00	ชุด		-		-	-	
3	งานติดตั้งโคมไฟ Downlight LED 10.5 Watt Dimmer ขนาด 6 นิ้ว ยี่ห้อ Philips หรือ เทียบเท่า	36.00	ชุด		-		-	-	




4	งานติดตั้งโคมไฟ Downlight HL4 สีขาว 100 w ยี่ห้อ LAMPTAN หรือ เทียบเท่า	6.00	ชุด		-		-	-	
5	งานติดตั้งโคมไฟสามเหลี่ยม(เปลี่ยนหลอดใช้โคมเดิม) LED 13W ยี่ห้อ PHILIPS หรือ เทียบเท่า	16.00	จุด		-		-	-	
6	งานเดินราง 150x100 หน้า 1.2 มม.	90.00	เมตร		-		-	-	
7	งานเดินท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	200.00	เมตร		-		-	-	
8	งานเดินท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	200.00	เมตร		-		-	-	
9	งานร้อยสาย THW IEC-01 # 2.5 Sq.mm	1,500.00	เมตร		-		-	-	
10	งานร้อยสาย THW IEC-01 # 4 Sq.mm	1,500.00	เมตร		-		-	-	
11	งานร้อยสาย Cat5E	600.00	เมตร		-		-	-	
12	งานร้อยสาย VCT 2C x 2.5 Sq.mm ยี่ห้อ YAZAKI	600.00	เมตร		-		-	-	
13	งานติดตั้งตู้ควบคุมการทำงาน/Dimmer switch/set ระบบ/Remote	1.00	งาน		-		-	-	
14	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ รางนีออนพร้อมหลอด LED T8 18 W	100.00	ชุด		-		-	-	
15	งานร้อยสาย THW # 1.5 Sq.mm(ใช้กับงานหลอดฟลูออเรสเซนต์) ยี่ห้อ YAZAKI	300.00	ม.		-		-	-	
16	ท่ออ่อนเหล็ก 1/2นิ้ว(1 ม้วน 50 ม.)	30.00	ม้วน		-		-	-	
17	ไฟ LED Strip Light ขนาด 8 W 220 V	120.00	ม.		-		-	-	
18	งาน Protection	1.00	งาน						
19	งานทำความสะอาดพื้นที่ ก่อนส่งมอบงาน	1.00	งาน		-		-	-	
					-		-	-	
ราคางานทั้งหมด					-		-	-	

หมายเหตุ :

ค่าดำเนินการ+กำไร 10%	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด	-	

Wang

Wang